国家安全生产监督管理总局文件

更范围》，现印发给你们，请遵照执行。

建设单[redacted]建设期间，未经批准不得对金属非金属矿山建设项目安全设施设计做出变更。[redacted]金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的，应当编写金属非金属矿山建设项目安全设施重大变更设计，并报原批准部门审查同意。未经审查同意的，不得开工建设。

金属非金属矿山建设项目

1. 竖井、斜井、斜坡道、平硐四类开拓方式之间发生改变。

2. 竖井开拓中箕斗、罐笼两类提升方式之间发生改变；斜井开

[redacted]

轨、无轨、胶带三类运输方式之间发生

3. 主要井筒的位置发生变化，

改变。

[redacted]

重大影响。

三、尾矿库

（一）库址、总库容和总坝高。

1. 尾矿库库址发生变化。

2. 总库容或总坝高发生变化。

（二）堆存工艺。

1. 湿堆、膏体堆存、干堆等三类堆存方式之间发生改变。

2. 上游法、中线法、下游法、一次性筑坝等四类筑坝方式之间发生改变。

（三）尾矿物化特性。

1. 湿堆尾矿的粒度变细或排放浓度变高，并引起尾矿沉积或

2. 坝体坡比变陡。

3. 尾矿堆积坝上升速率变大。

4. 坝体防渗或排渗形式发生改变。

全产生重大影响。